



Ayuntamiento Municipal de los Alcarrazos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

Dirección de Obras Publicas Municipal (DOPM) y Planeamiento
Departamento de Análisis, Costos y Presupuestos

Proyecto:	Construcción de techado de cancha en el Nuevo Horizonte En la Region Norte I. Perteneciente al presupuesto participativo Municipal del 2025.		
Region:	Norte I		
Área Esq.:	En el Nuevo Horizonte		
Fecha:	Monday, February 3, 2025		
Desde	Long.	N/D	
Hasta	Coordenada N		
	Coordenada E		

N°	PARTIDAS	CANT.	U
I	PRELIMINARES		
1.01	Valla informativa de obra .9x5 pie	2.00	UD
I	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Demolicion de concreto para construccion de zapata de columnas en la C/Mama Tingo casi esq C/14 (Nuevo Horizonte) (1.8*1.8*0.15)	4.00	Hr
2.02	Excavacion para zapata de columnas en la C/Mama Tingo casi esq C/14 (Nuevo Horizonte) (1.8*1.8*0.80)*12	31.10	M3
III	HORMIGON ARMADO		
3.01	Zapata de Columna , 6 Ø 1/2" @ 0.150 mts, F'c = 210 kg/cm ² Industrial , con una sección de 0.60 x 0.60 ,(1.8*1.8*0.40)*12	15.55	M3
3.02	Columnas HA 60x60 12 f 1" - 3/8"@0.20m Hormigon Industrial 210kg/Cm ² (0.60*0.60*2.00)*12	8.64	M3
3.03	Pañete de columnas (1.6*4)*12	76.80	M2
IV	MISCELANEOS		
4.01	Techo en aluzinc, de la cancha (13.15*18)	250.56	M2

V	LIMPIEZA FINAL		
5.01	Limpieza final	1.00	U.D

Urbano

CODIGO:	AMA-IM0225-P27-M	
DISEÑADO POR:	D.P.U.I.M	
Ancho	Definitivo	
Perímetro	0.00	ml
Ancho	N/D	ml
orte		
ste		

P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
-------	-------	-----------